

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RZECHTA			
1.1		ALTANA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM			
1	1 KNR 2-01 d.1.0505-01	Roboty przygotowawcze	m ²		
	1	44.0	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
2	2 KNR 2-02 d.1.0201-01	Wykonanie fundamentów	m ³		
	1	6.144	m ³	6.144	
				RAZEM	6.144
3	3 KNR 2-02 d.1.0408-01	Wykonanie konstrukcji drewnianej	m ³		
	1	4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
4	4 KNR AT-09 d.1.0301-01	Wykonanie pokrycia dachu gontem	m ²		
	1	61.2	m ²	61.200	
				RAZEM	61.200
5	5 KNR 2-01 d.1.0513-04	Płotki drewniane	m		
	1	18.3	m	18.300	
				RAZEM	18.300
6	6 KNR 2-31 d.1.0511-02	POdłoga z betonowej kostki brukowej	m ²		
	1	44.0	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
7	7 KNR 0-25 d.1.0203-02	Malowanie konstrukcji	m ³		
	1	4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
8	8 KNR 2-18 d.1.0620-01	Wykonanie pieca chlebowego wraz z wędzarnią i grilem	kpl		
	1	1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		UTWARDZENIE TERENU			
9	9 KNR 2-01 d.1.0505-01	Roboty pomiarowe i przygotowawcze	m ²		
	2	76.00	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
10	10 KNR 2-01 d.1.0301-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm wraz z wywozem i profilowaniem koryta	m ³		
	2	120*0.2	m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
11	11 KNR 2-31 d.1.0109-03	Podbudowa betonowa pod nawierzchnię z kostki - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
	2	76.00	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
12	12 KNR 2-31 d.1.0407-05	Krawężniki betonowe 8x25x100 na awie betonowej	m		
	2	30.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
13	13 KNR 2-31 d.1.0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
	2	30*0.15*0.15	m ³	0.675	
				RAZEM	0.675
14	14 KNR 2-31 d.1.0511-02	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 6 cm	m ²		
	2	76.0	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000

MAREK ŚWIĘTOCHOWSKI

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3		URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE			
15	KNR 2-23 d.1.0309-05 4analogia	Osadzenie tablicy informacyjnej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		NASADZENIA			
16	KNR 2-21 d.2.0411-05	Przygotowanie podłoża pod nasadzenia	m ²		
		200.00	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
17	KNR 2-11 d.2.0604-01	Sadzenie krzewów i drzew- materiał roślinny z sadzeniem	szt.		
		150.0	szt.	150.000	
				RAZEM	150.000

MAREK ŚWIŁCZOWSKI

Inżynier budownictwa
w specjalności konstrukcje
budowlane i inżynierskie